

ATA Nº 011/2019
ATA DE REUNIÃO DA TOMADA DE PREÇOS 006/2019

Às treze e trinta horas do dia onze de abril do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Coordenação de Suprimentos, a Comissão Permanente de Licitações reuniu-se para fins de analisar a solicitação de esclarecimento ao Edital, encaminhados pela empresa MGM Serviços Técnicos Ltda.:

Conforme levantamentos feitos com equipe de elétrica, questionamos:
Na página 69 do edital diz:

7.24.4 Considerações sobre o Fornecimento

O fato de algum material não ter sido especificado, não se constitui motivo bastante ao Proponente para sua não inclusão no orçamento, tendo em vista que durante a execução da obra os mesmos serão exigidos, devendo a obra ser entregue completa e após todos os testes de recebimento.

Por ocasião dos testes finais e da entrega definitiva, a obra deverá estar completamente limpa e isenta de materiais estranhos, todas as superfícies pintadas deverão estar limpas e retocadas.

O QGBT-LABORATÓRIO, CD-GUARITA e CCM-EBE deverão ser fornecidos com projeto detalhado de fabricação, relatórios de testes efetuados e manuais de operação e manutenção, sujeitos a aprovação prévia da COMUSA.

Na página 71 do edital:

- Entrada de Energia e Medição:

A entrada de energia seguirá as especificações técnicas correspondentes à categoria C8 presente na Tabela 1B (vide norma da concessionária local GED-13 da RGE Sul). A medição de energia seguirá a norma GED 5788 (Padrão de Entrada Instalado no Alto do Poste com Leitura Através de Lente) fixada em poste de concreto particular, conforme GED 2686 -- Poste de Concreto Armado para Entrada Consumidora.

O condutor do ramal de entrada será em cobre isolado para 750 V, seção 16 mm², protegido mecanicamente por eletroduto de PVC rígido roscável, seção de 40mm. O disjuntor geral será tripolar equipado com disparador termomagnético fixo para corrente nominal de 63A.

Para a localização da medição de energia, optou-se entre a menor distância entre as redes de BT existentes e a medição. A critério da concessionária local de energia, a localização poderá ser alterada no futuro.

Através destes itens acima, a empresa vencedora fica obrigada a entregar algo que não aparece nos itens da planilha de medição, então o valor que temos no edital:

O valor indicado em planilha fica muito abaixo da necessidade desta obra, será necessário fazer algum tipo de aditivo, porém o item 7.24 contrapõe, como fazer o montante de serviços tais como:

- 1- Entrada de energia elétrica?
- 2- Iluminação Viária completa?
- 3- Ramal de Alimentação do QGBT?
- 4- QGBT, CCM, CD GUARITA?
- 5- Instalação da EBE?
- 6- Além de as seguintes instalações elétricas - COPA, SSHH, SALA DE QUADROS?
- 7- Necessidade de instalações de SPDA?

J
B

Após verificação junto ao setor responsável, será considerada a seguinte resposta:

Todas as questões levantadas estão contempladas nas especificações para execução do objeto, que é clara no edital, cabendo à licitante sua compreensão.

Nada mais havendo a constar, foi lavrada a presente ata.

Luciana Moraes Luciana Moraes

Oscar Bohrer Neto Oscar Bohrer Neto

Tatiana de Souza Gularte Tatiana de Souza Gularte